

邵阳市发展和改革委员会文件

邵市发改审〔2025〕132号

关于 2025 年邵阳市本级半截路建设项目 (一期)可行性研究报告的批复

邵阳市城市建设投资经营集团有限公司:

你单位报来的《关于申请办理 2025 年邵阳市本级半截路建设项目(一期)可行性研究报告批复的请示》及相关附件收悉。经研究,现批复如下:

一、根据邵阳市人民政府 2025 年第 13 次常务会议精神,为进一步提升交通运输服务环境,完善城区交通路网,缓解城市交通压力,优化交通微循环,邵阳市城市建设投资经营集团有限公司提出实施 2025 年邵阳市本级半截路建设项目(一期)。该项目已由市财政局出具了资金来源审核意见,市自然资源和规划局出具了无新增建设用地说明及用地预审与选址意见书,市住房城

乡建设局出具了审查意见，市重点建设项目事务中心组织相关专家进行了评审并出具了评审意见（邵政投评〔2025〕40号），同意实施2025年邵阳市本级半截路建设项目（一期）（项目代码：2507-430500-04-01-387617）。

二、项目建设地点：邵阳市城区范围。主要建设内容及规模：项目共计4条道路，总长度1885米，1座人行桥梁46.84米。具体建设内容和规模为：（1）和谐路段（已建和谐路-湖口井东路），城市支路，全长106米，路幅宽度为12米，标准路段道路分幅为2.5米人行道+7米车行道+2.5米人行道，设计速度20千米每小时，为双向两车道；（2）曙光路段（邵阳大道-立新路段），城市次干路，全长427米，路幅宽度为30米，标准路段道路分幅为4米人行道+3.5米绿化带+15米车行道+3.5米绿化带+4米人行道，设计速度30千米每小时，为双向四车道；（3）红旗河路段（建设南路-邵水东路），城市次干路，全长798米，路幅宽度为24米，标准路段道路分幅为5.0米人行道+14米车行道+5.0米人行道，设计速度30千米每小时，为双向四车道；（4）青山路段（大坡路-邵石南路），城市支路，全长554米，路幅宽度为16米，标准路段道路分幅为3.5米人行道+9米车行道+3.5米人行道，设计速度20千米每小时，为双向两车道；（5）红旗河步行桥（志成小学），全长46.84米，宽度为6米。道路工程建设内容：包括路基土石方工程、路面工程、排水、照明、交通设施、绿化及管线工程等。桥梁工程建设内容：包括上部结构、下部结构、附属设施

等。

三、项目单位（法人）：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司（范瑾），宗旨和业务范围是归集城市资产、筹措、管理、营运城市建设资金等。

四、项目投资估算及资金来源：项目估算总投资 11065.92 万元（详见附件），其中建安工程费 6825.47 万元，工程建设其他费用 4240.45 万元（含土地使用及拆迁补偿费 111 万元、划拨费用 3346.63 万元以相关主管部门认定为准）。资金来源为市区两级财政分担。请按《湖南省人民政府办公厅关于印发<进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法>的通知》（湘政办发〔2022〕26 号）和《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室<关于进一步加强市本级政府投资项目概算管理坚决惩治严重超概算行为的意见>》（邵市办发〔2023〕4 号）等有关规定严格控制项目投资。

五、请项目单位严格执行国家有关招标投标的规定，本项目施工及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到招标限额以上的，依法实行委托公开招标，招标投标活动应当按照应进必进的要求进入统一的公共资源交易平台开展。

六、项目建设方案、节能、消防、投资估算、社会评价等，要按国家有关法律法规及要求，在初步设计阶段进一步完善，并充分带动当地群众就业增收、技能提升等。请根据有关规定及本批复要求，严格按限额设计原则抓紧组织开展项目初步设计，并

报我委审批工程建设总投资概算。

七、本项目建设工期 9 个月（含报建审批阶段），请切实加强项目工期管理，确保项目按期按质竣工投用。如不能按期按质竣工投用，须在工期届满后 30 日内向我委做出书面说明，并提出整改措施。

八、根据国家和省有关规定，本项目不得搭车建设，不得搞任何形式集资或摊派，不得违法违规举借债务，不得由施工单位垫资建设，严禁挪用各类专项资金。

九、根据有关规定，请你单位通过“湖南省固定资产投资项目在线审批监管平台”，如实报送项目开工建设、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季报送进展情况；项目开工后至竣工投用止，按月报送进展情况。我委将采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施的事中、事后监管，依法处理有关违法违规行为。

十、本审批文件有效期为 2 年，自发文之日起计算，在批复文件有效期内未开工建设项目的，应在审批文件有效期届满 30 日前向我委申请延期。延期最长不超过 1 年。项目在审批文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或提出延期申请但未获批准的，本审批文件自动失效。

请据此开展相关工作，严格控制建设规模 and 标准，进一步优化细化建设方案，切实加强工程质量和安全管理，在后续阶段中依法依规开展安全评价或申请安全审查许可。

附件：2025 年邵阳市本级半截路建设项目（一期）投资估算汇总表



抄送：市财政局、市审计局、市统计局、市住房和城乡建设局、市应急管理局、市自然资源和规划局、市生态环境局、安委办

邵阳市发展和改革委员会办公室

2025 年 8 月 1 日印发

附件

投资估算汇总表

费用（万元） 道路名称	工程总投资	建安工程费	工程建设其他费用
和谐路段（已建和谐路-湖口井东路）	742.57	351.36	391.21
曙光路段（邵阳大道-立新路段）	2635.22	1594.73	1040.49
红旗河路段 （建设南路-邵水东路）	4124.22	2555.27	1568.95
青山路段 （大坡路-邵石南路）	3205.75	2030.35	1175.4
红旗河步行桥 （志成小学）	358.16	293.76	64.4
合计	11065.92	6825.47	4240.45